

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยฝิ่งน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านศาลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยฝิ่งน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านศาลา กว้าง ๑๔ ม. สันฝายสูง ๒ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕๐ ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๕๖,๕๐๐บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
 - ๖.๒ ป.ร.๔
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวกนิษฐา เพรชนาดี
 - ๗.๒ นายแสวง แสนโคตร
 - ๗.๓ นายบดินทร์ โพธิ์สุวรรณพร
 - ๗.๔
 - ๗.๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นท้ายฝายน้อย (บ้านศาลา หมู่ที่ 7) กว้าง 14 เมตร ล้นฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน มข. 27)

สถานที่ก่อสร้าง ฝายฝายน้อย บ้านศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงงาม อำเภอหนองทาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.โพรงงาม

ประมาณราคาโดย นายบัณฑิตพร โพธิ์สุวรรณพร

เมื่อ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ข้อ งานต้น ทุน	ข้อ งานต้น ทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อ ที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา กลางต่อ หน่วย	ราคา กลาง	
1	งานอาคารประกอบ	1.00	งาน		565,619.29	1.3380		756,798.61	
	ฝายน้ำล้น กว้าง 12 เมตร								
	ล้นฝายสูง 2.00 เมตร								
	ผนังข้างสูง 3.50 เมตร								
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
	เงื่อนไขช่องว่างหน้าหน้าจ่าย%								
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%								
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%								
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%								
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	565,619.29			รวมเป็นเงิน	756,798.61
								คิดราคา	756,500.00

ตัวอักษร เจตต์แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกนิษฐา เพชรมาดี)

(นายแสวง แสงนโคตร)

(นายบัณฑิตพร โพธิ์สุวรรณพร)

รองปลัด อบต.โพรงงาม

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โพรงงาม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นหัวฝายฝายน้อย (บ้านศาลา หมู่ที่ 7) กว้าง 14 เมตร สิ้นฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน มข. 27)
 งานที่ก่อสร้าง ฝายฝายน้อย บ้านศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองพาน จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณราคา กองช่าง อบต.โพนงาม

เมื่อ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคาโดย นายบัณฑิตพร โพธิ์สุวรรณพร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานดิน ดินชุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	59.00			18.85	1,112.15	1,112.15	
2	งานคอนกรีต ปูนซีเมนต์ ทราย หิน ค่าแรงงาน	ลูก ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	700.00 80.00 110.00 110.00	116.82 364.49 551.40	81,774.00 29,159.20 60,654.00	498.00	54,780.00	54,780.00	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม. ลวดผูกเหล็ก	ตัน ตัน กก.	0.07 5.55 100.00	27,757.01 27,675.24 51.40	1,998.50 153,597.58 5,140.00	4,100.00 3,300.00	295.20 18,315.00	2,293.70 171,912.58 5,140.00	
4	งานเรียงหิน (หินใหญ่)	ลบ.ม.	18.00	560.75	10,093.50			10,093.50	
5	ไม้ชั้นประตูน้ำ 1 1/2"X6"X4.00 เมตร	ลบ.พ.	66.00	878.50	57,981.00			57,981.00	
6	ไม้ชั้นประตูน้ำ 1 1/2"X6"X3.50 เมตร	ลบ.พ.	45.00	878.50	39,532.50			39,532.50	
7	ไม้ 1"X 8"X 4.00 เมตร	ลบ.พ.	30.00	464.96	13,948.80			13,948.80	
8	ไม้อัดหนา 10 มม.	แผ่น	40.00	510.00	20,400.00			20,400.00	
9	ตะปู 2 1/3 " X 3"	กก.	45.00	31.33	1,409.85			1,409.85	


แบบราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน


โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยฝิ่งน้อย (บ้านศาลา หมู่ที่ 7) กว้าง 14 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน มข. 27)
 งานที่ก่อสร้าง ห้วยฝิ่งน้อย บ้านศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 ยประมาณราคา กองช่าง อบต.โพนงาม

เมื่อ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
10	ไม้แบบ	ตร.ม.	116.00		-	133.00	15,428.00	15,428.00	
			ยอดรวมทั้งสิ้น		304,101.74		33,743.00	565,619.29	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวกนิษฐา เพชรมาดี)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายแสง แทน โศตร)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายบัณฑิต โพธิ์สุวรรณพร)

รองปลัด อบต.โพนงาม

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โพนงาม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา